



- 说明
1. 各层电梯门A口完成面比电梯厅地面高20mm作为挡水;
  2. 雨水管、污水管、废水管、排气管、排烟管、空调管以及通风管等;
  3. 排烟管排烟管在风管外缠绕防火棉小于200mm的排烟管缠绕防火棉大于200mm;
  4. 管道井在设备安装完毕后应在每层楼板处用不低于楼板耐火极限的防火封堵材料封堵;
  5. 卫生间完成面比室内完成面高20mm管径排水立管管口找平; i=1%;
  6. 结构形式、保温隔热措施、冷桥构造做法由专业公司二次设计完善并应符合相关规范要求;
  7. 卫生间门外墙设置排气口(除特殊说明外)。

图例

●	雨水管
●	污水管
●	废水管
●	排气管
●	排烟管
●	空调管
●	通风管
●	管井封堵
●	管井封堵(400X1000)
●	空调室外机



加工楼 三层平面图 1:150

设计单位	汕头市上联建筑设计事务所有限公司	业主	广东天昂冷链物流集团有限公司	项目编号	
审定		设计		项目名称	汕头保税区冷链物流电子服务产业园
审核		校核		建设单位	汕头保税区冷链物流电子服务产业园
项目比选		制图		版本号	1:150
专业盖章		制		设计阶段	施工图
		图名		日期	2023.08
				图号	JG01-07012