

汕头市水务局文件

汕水许决字〔2025〕3号

汕头市水务局准予水行政许可决定书

汕头市城市管理和综合执法局：

本机关于2025年2月20日受理你单位提出的汕头市龙湖沟片区排水管网建设及设施提升工程建设方案审批申请（办理号：202502200056）。经审查，该申请符合法定条件和相关技术要求。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《中华人民共和国水法》第三十八条、《中华人民共和国防洪法》第二十七条和《水行政许可实施办法》第三十二条第一项的规定，决定准予行政许可。具体审批事项如下：

一、工程方案

（一）拟建汕头市龙湖沟片区排水管网建设及设施提升工程位于龙湖沟沿线片区，包括：汕樟路—金沙中路—金环路—海

滨路—天山路—衡山路—汕汾路—乐山路的合围区域。拟建工程涉及的河道为龙湖沟及东墩沟，对龙湖沟及东墩沟沿线的凸岸井及涵闸进行改造。

（二）改造龙湖沟沿线 52 座凸岸井：3 座维持现状，36 座拆除（其中 32 座入河口封堵，4 座入河口保留），2 座新建雨水泵站，规模为 1.5 立方米每秒，6 座增设电动闸门，5 座增设截流井。改造龙湖沟沿线 20 座涵闸：14 座维持现状，1 座闸门更换，1 座与凸岸井一并拆除改造为泵站，4 座增设智能分流井。

（三）龙湖沟（中山东路桥段）排涝应急工程。在龙湖沟（中山东路桥段）上下游新建两座单孔箱涵（2.7 米×2.7 米 长 5.1 米，2.5 米×2.0 米 长 6.35 米），钻孔拆除现状挡土墙 5.2 米；新建 1 座接收井采用大口径管井 2.7 米×5.7 米方形钢筋混凝土沉井；新建 1 座工作井采用大口径管井 3.3 米×3.9 米方形钢筋混凝土沉井；两座箱涵之间用 3 根 DN800 拉顶钢管连接，单根水平段长度 68 米，管顶覆土厚度约 2 米。

（四）废除东墩沟沿线 65 座凸岸井及两岸包封管约 1275 米。

（五）拟建工程拆除阻水构筑物扩大河道行洪断面，建设后河道阻水比减小。拟建工程占用河道管理范围面积 103.09 平方米。

二、防治与补救措施

（一）拟建工程新建结构设计现状与现状挡土墙衔接，新旧结构

接触缝采用聚乙烯高密度泡沫板填缝采用沥青油膏封堵，新建挡土墙每 15 米设置一道沉降缝，拆除旧挡墙时采用钻孔拆除，减少对挡墙的影响。箱涵段基底应使用松木桩，换填碎石砂 0.6 米，沟槽全部回填石屑，防止不均匀沉降。

（二）施工前你单位应制定完善的防洪应急预案和各种意外情况下的应急处理预案，并将防洪应急预案报金平区农业农村和水务局、龙湖区水务局备案，接受金平区农业农村和水务局、龙湖区水务局统一指挥。

（三）施工期间，在工程上下游一定范围内，你单位应设置明显工程安全管理标志，以免对其他水事活动造成影响。

（四）施工过程中应加强对现有岸坡的保护，不得在堤身上布置大型施工机械设备，施工过程中尽量减少机械震动、重型机械设备搬运等对堤防的扰动和破坏，施工过程中如造成额外的堤岸破坏，要按照规划防洪标准修复和加固。

（五）工程施工期间不得向河道内倾倒余泥废料等建筑垃圾，建设期间及完成后，施工弃渣应及时清运，以恢复河道原有地貌，不得影响两岸堤防及岸坡安全。

三、其他要求

（一）根据《中华人民共和国防洪法》第二十七条和《河道管理范围内建设项目管理的有关规定》第十条规定，建设项目开工前，你单位必须将该工程设施建设的位置和界限报金平区农业农村和水务局、龙湖区水务局核准，同时将涉及河道管理范围内

的工程施工安排报送金平区农业农村和水务局、龙湖区水务局备案后，方可依法办理开工手续。该工程施工安排应包括施工占用河道管理范围内土地的情况和施工期防汛措施等内容。

（二）根据《中华人民共和国防洪法》第二十八条和《河道管理范围内建设项目管理的有关规定》第十一条规定，建设项目开工后，你单位必须严格按照经批准的建设方案和施工安排落实相关措施，接受我局、金平区农业农村和水务局及龙湖区水务局按照《河道管理范围内工程建设方案审批事项事中事后监督检查制度》（粤水建管〔2016〕47号）的有关要求进行监督检查。

（三）根据《中华人民共和国防洪法》第二十八条和《河道管理范围内建设项目管理的有关规定》第十二条规定，河道管理范围内的建筑物和设施验收时，须请我局、金平区农业农村和水务局及龙湖区水务局参加，并经我局、金平区农业农村和水务局及龙湖区水务局检验其符合本审批文件后方可投入使用。你单位应在竣工验收6个月内向我局报送有关竣工资料。

（四）工程施工和运行期间，你单位应负责对该河段冲淤及堤防岸坡位移和沉降等进行监测，发现异常情况及时处置并上报当地水行政主管部门；要保持堤防防汛抢险通道的畅通，工程的运行管理必须服从水行政主管部门的防洪管理和统一调度。

（五）涉及其他第三人合法水事权益的，由你单位负责解决。

（六）涉及工程建设方案作重大修改的，如对建设项目的性质、规模、地点作较大变动时，需经我局同意。

（七）本决定书自批准之日起，有效期限为三年。需要延续依法取得的水行政许可有效期限的，应当在该水行政许可有效期届满 30 日前向我局提出申请。

附件：拟建工程主要控制点坐标



抄送：金平区农业农村和水务局、龙湖区水务局。

汕头市水务局办公室

2025 年 2 月 21 日印发

表 1 龙湖沟改造工程（凸岸井）坐标表

凸岸井 编号	中心点坐标		凸岸井 编号	中心点坐标	
	X	Y		X	Y
1	2587990.584	468985.430	25	2587213.475	469736.930
2	2587970.470	469030.237	26	2587219.550	469756.371
3	2587937.461	469071.492	26—1	2587233.742	469744.671
4	2587876.263	469117.587	27	2587062.301	469854.403
5	2587891.045	469128.963	28	25877074.549	469868.303
6	2587873.675	469150.263	29	2586779.712	470108.273
7	2587870.841	469154.355	30	2586724.197	470153.978
8	2587822.737	469184.982	31	2586615.683	470220.558
9	2587838.674	469194.800	32	2586544.756	470252.972
10	2587795.298	469219.904	33	2586425.310	470274.079
10—1	2587813.797	469226.079	34	2586200.699	470323.632
11	2587752.210	469272.438	35	2585950.525	470521.115
12	2587729.462	469301.830	36	2585919.697	470651.625
13	2587681.452	469371.732	37	2585905.709	470811.473
14	2587621.990	469421.519	37--1	2585925.075	470827.264
15	2587582.318	469431.255	38	2585906.609	471028.772
15—1	2587544.611	469464.386	39	2585925.226	471030.862
16	2587570.603	469465.034	40	2585953.002	471145.458
17	2587529.454	469474.842	41	2586080.693	471326.557
18	2587538.700	469491.879	42	2586074.877	471385.262
19	2587468.614	469526.357	43	2586073.941	471484.637
20	2587445.979	469569.805	44	2586031.353	471507.501
21	2587418.727	469592.769	45	2585388.291	471530.281
22	2587381.238	469624.808	46	2585039.765	471449.128
23	2587335.445	469662.919	47	2584839.492	471403.367
24	2587289.887	469676.831	48	2584622.964	471356.249

表 2 龙湖沟改造工程（涵闸）坐标表

涵闸编号	中心点坐标		涵闸编号	中心点坐标	
	X	Y		X	Y
1	2587984.085	468985.430	5	2587491.073	469536.304
2	2587752.210	469272.438	14	2585811.708	471617.137
4	2587470.669	469520.738	17	2585410.538	471576.817

表 3 龙湖沟(中山东路桥段)临时应急排涝工程坐标表

2.7m*2.7m 箱涵	X	Y	2.5m*2.0m 箱涵	X	Y
1	2584415.928	471333.781	1	2584297.021	471318.090
2	2584411.021	471335.306	2	2584292.058	471316.951
3	2584411.021	471325.141	3	2584292.820	471306.500
4	258445.984	471325.141	4	2584298.122	471306.486

表 4 东墩沟拆除包封管及现状井坐标表

左岸	中心点坐标		左岸	中心点坐标	
	X	Y		X	Y
1	2589355.382	469469.860	23	2588841.096	469324.869
2	2589346.721	469456.537	24	2588825.827	469315.092
3	2589333.586	469437.078	25	2588800.633	469299.231
4	2589322.150	469419.293	26	2588770.911	469281.035
5	2589291.507	469387.368	27	2588749.409	469267.918
6	2589248.314	469363.915	28	2588703.606	469239.714
7	2589235.485	469368.759	29	2588682.620	469226.700
8	2589212.480	469383.931	30	2588639.573	469201.228
9	2589199.915	469392.503	31	2588602.308	469178.271
10	2589182.371	469404.458	32	2588569.938	469158.531
11	2589159.219	469417.622	33	2588539.040	469140.916
12	2589132.112	469429.881	34	2588506.527	469121.472

13	2589088.573	469436.580	35	2588473.587	469101.652
14	2589057.526	469440.039	36	2588440.184	469085.080
15	2589041.562	469438.683	37	2588443.009	469078.922
16	2589000.383	469432.933	38	2588386.094	469048.125
17	2588974.150	469410.646	39	2588367.267	469036.611
18	2588953.623	469398.067	40	2588353.356	469027.780
19	2588949.332	469396.989	41	2588334.956	469016.057
20	2588932.458	469402.668	42	2588323.791	469009.175
21	2588912.103	469394.930	43	2588311.828	469002.107
22	2588870.101	469344.292			
右岸	中心点坐标		右岸	中心点坐标	
	X	Y		X	Y
1	2589396.572	469491.049	12	2589147.878	469410.758
2	2589392.513	469484.864	13	2589096.281	469424.749
3	2589384.575	469476.229	14	2589052.899	469429.435
4	2589348.148	469439.216	15	2588997.988	469410.986
5	2589342.506	469431.398	16	2588955.956	469385.557
6	2589323.625	469403.638	17	2588894.702	469338.117
7	2589288.981	469371.808	18	2588888.149	469342.367
8	2589261.584	469353.653	19	2588881.945	469338.285
9	2589251.765	469351.519	20	2588867.929	469329.224
10	2589235.764	469356.326	21	2588840.830	469311.677
11	2589194.253	469383.203	22	2588832.904	469306.111

